

Настоящий документ не может быть использован, воспроизведен, тиражирован, распространен или передан третьим лицам без письменного разрешения руководства ООО "Ленгипрофтехмил" и согласия Заказчика, для которого разработан документ.

Ив. N подл.	7751
Подпись и дата	22.01.2015
Взамен инв. N	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 4.4)

1

2294770

ООО "КИНЕФ". КОМПЛЕКС УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКИХ ПАРАФИНОВ "ПАРЕКС-2"

ФОРМА № 4

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5766493-(98)-64020-
КМ1.1 ИЗМ.4-СД-18974
(ВЗАМЕН 17188)

ВСЕГО ЛИСТОВ:11

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ОБЪЕКТ - УСТАНОВКА ПАРЕКС-2. ОБ.640-20.ЗДАНИЕ ОПЕРАТОРНОЙ

(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ОСНОВАНИЕ: 5766493-(98)-64020-КМ1.1 ИЗМ4

ЗАДАНИЕ №237 ОТ 03.03.2015Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

СРЕДСТВА НА ОПЛАТУ ТРУДА

2038,153 ТЫС.РУБ.

85,167 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000Г.

РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОПЛАТЫ ТРУДА	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОПЛАТЫ ТРУДА	В Т.Ч. ОПЛ.ТРУДА			В Т.Ч. ОПЛ.ТРУДА	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	НА ЕДИН. : ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОТОКОЛ ООО "КИНЕФ" №5/48-1-0413-2015 ОТ
22.01.2015Г.

РАЗДЕЛ 1. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

КОЛОННЫ, СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ										
1	09-01-005-4	КОЛОННЫ СО СВЯЗЯМИ 1 Т КОНСТРУКЦИЙ	38,23	871,1	358,42	33302	11133	13702	21,7	830
		НР ОТ ОЗП+ЗПМ - 90%		291,2	38					
		СП ОТ ОЗП+ЗПМ - 85%		296,28		11327		1453	2,5	95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		279,82		10697				
						55326				
2	121-762	КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ	12,44199	15809,7	-	196704	-	-	-	-
	ТССЦ СПБ 04.2014	Т		-	-			-	-	-
	СТР.237									
3	201-9307	КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ	25,78801	8300	-	214040	-	-	-	-
	ССЦ СПБ	Т		-	-			-	-	-

СВЯЗИ ПО Ж/В КОЛОННАМ

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

5766493-(98)-64020-КМ1.1-СД



Лист
1

Настоящий документ не может быть использован, воспроизведен, тиражирован, распространен или передан третьим лицам без письменного разрешения руководства ООО "Ленгипрофтехин" и согласия Заказчика, для которого разработан документ.

Изм. N

Подпись и дата

Изм. N

7751

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 4.4)

2

2294770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	09-03-014-1 ТЕР СПБ	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОВ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1	4,58	2138,57	558,09	9795	4158	2556	80,05	367
	ТЧ П.1.18, ПРИ Л.2 П.2 КЗТР=1,1	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		907,93	72,06			330	4,61	21
		НР ОТ ОЗП+ЗПМ - 90%		881,99		4040				
		СП ОТ ОЗП+ЗПМ - 85%		832,99		3815				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				17650				
5	09-05-002-2 ТЕР СПБ	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ (КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ)	0,458	781,09	314,82	358	143	144	19,24	9
		10Т КОНСТРУКЦИЙ		311,37	0,14			-	0,01	-
		НР ОТ ОЗП+ЗПМ - 90%		280,36		128				
		СП ОТ ОЗП+ЗПМ - 85%		264,79		121				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				607				
6	201-0760 ССЦ СПБ КОЭФ.ПЕРЕХ ОДА ОТ ФССЦ К ТССЦ К=1,16	-СВЯЗИ Т	4,58	9628	-	44096	-	-	-	-
7	09-03-002-12 ТЕР СПБ	РИГЕЛИ -МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ: ДО 25 М	7,76	1085,85	605,65	8426	2156	4700	20,99	163
		1 Т КОНСТРУКЦИЙ		277,86	55,76			433	3,31	26
		НР ОТ ОЗП+ЗПМ - 90%		300,26		2330				
		СП ОТ ОЗП+ЗПМ - 85%		283,58		2201				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				12957				
8	09-05-002-4 ТЕР СПБ	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПОКРЫТИЙ (ФЕРМЫ, БАЛКИ)	0,776	3435,03	1185,88	2666	981	920	72,54	56
		10Т КОНСТРУКЦИЙ		1264,2	0,39			-	0,03	-
		НР ОТ ОЗП+ЗПМ - 90%		1138,13		883				
		СП ОТ ОЗП+ЗПМ - 85%		1074,90		834				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				4383				
9	201-9307 ССЦ СПБ	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ	7,76	8300	-	64408	-	-	-	-

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

5766493-(98)-64020-КМ1.1-СД



Лист
2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 4.4)

3

2294770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		T								
10	09-02-019- 2 ТЕР СПБ	ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД -МОНТАЖ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЭСТАКАД ПРОЛОТОМ ДО 18 М 1 Т КОНСТРУКЦИЙ НР ОТ ОЗП+ЗПМ - 90% СП ОТ ОЗП+ЗПМ - 85% СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	24,62	1918,82	836,6	47241	13094	20597	42,63	1050
				531,86	78,81			1940	5,06	125
				549,61		13531				
				519,07		12780				
						73552				
11	121-762 ТССЦ СПБ 04.2014 СТР.237	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ T	0,98829	15809,7	-	15625	-	-	-	-
12	201-9307 ССЦ СПБ	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ T	23,63172	8300	-	196143	-	-	-	-
13	09-03-015- 1 ТЕР СПБ	ПРОГОНЫ КАБЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДOK -МОНТАЖ ПРОГОНОВ КАБЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДOK 1 Т КОНСТРУКЦИЙ НР ОТ ОЗП+ЗПМ - 90% СП ОТ ОЗП+ЗПМ - 85% СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	22,85	668,07	295,61	15265	4706	6755	18,16	415
				205,95	32,76			749	2,01	46
				214,85		4909				
				202,91		4636				
						24810				
14	09-05-002- 4 ТЕР СПБ	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПОКРЫТИЙ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) 10Т КОНСТРУКЦИЙ НР ОТ ОЗП+ЗПМ - 90% СП ОТ ОЗП+ЗПМ - 85% СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,285	3435,03	1185,88	7849	2889	2710	72,54	166
				1264,2	0,39			1	0,03	-
				1138,13		2601				
				1074,90		2456				
						12906				
15	201-0758 ССЦ СПБ КОЭФ.ПЕРЕХ ОДА ОТ ФССЦ К ТССЦ K=1,16	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СВОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1 ДО 3 Т T	22,85	8079,4	-	184614	-	-	-	-
16	09-03-015- 1 ТЕР СПБ	РЕШЕТЧАТЫЕ ПРОГОНЫ КАБЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДOK -МОНТАЖ РЕШЕТЧАТЫХ ПРОГОНОВ КАБЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДOK 1 Т КОНСТРУКЦИЙ НР ОТ ОЗП+ЗПМ - 90% СП ОТ ОЗП+ЗПМ - 85% СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	19,07	668,07	295,61	12740	3928	5637	18,16	346
				205,95	32,76			625	2,01	38
				214,85		4097				
				202,91		3869				
						20706				
17	09-05-002- 4 ТЕР СПБ	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ:	1,907	3435,03	1185,88	6551	2411	2261	72,54	138
				1264,2	0,39			1	0,03	-

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

5766493-(98)-64020-КМ1.1-СД



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 4.4)

4

2294770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЙ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) 10Т КОНСТРУКЦИЙ								
		НР ОТ ОЗП+ЗПМ - 90%		1138,13		2170				
		СП ОТ ОЗП+ЗПМ - 85%		1074,90		2050				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				10771				
18	201-0758	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СВОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1 ДО 3 Т	19,07	8079,4	-	154074	-	-	-	-
	ССЦ СПБ									
	КОЭФ.ПЕРЕХ									
	ОДА ОТ									
	ФССЦ К									
	ТССЦ									
	K=1,16									
		T								
19	09-03-012-	СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДOK -МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК КАБЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДOK 1 Т КОНСТРУКЦИЙ	4,09	728,12	363,29	2978	360	1486	7,58	31
	12 ТЕР									
	СПБ									
		НР ОТ ОЗП+ЗПМ - 90%		88,12	42,19					
		СП ОТ ОЗП+ЗПМ - 85%		117,29		480		173	2,67	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		110,77		453				
						3911				
20	09-05-002-	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА 10Т КОНСТРУКЦИЙ	0,409	3435,03	1185,88	1405	517	485	72,54	30
	4 ТЕР СПБ									
		НР ОТ ОЗП+ЗПМ - 90%		1264,2	0,39					
		СП ОТ ОЗП+ЗПМ - 85%		1138,13		465			0,03	-
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		1074,90		440				
						2310				
21	201-0664	-СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДOK Т	4,09	8769,6	-	35868	-	-	-	-
	ССЦ СПБ									
	ФЕР									
22	09-03-039-	ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ -МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ПОД НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ 1 Т	0,36	768,81	150,32	277	142	54	32,45	12
	6									
	ИНДТЭСН1									
	СПБ									
		НР ОТ ОЗП+ЗПМ - 90%		395,6	12,21			4	0,82	-
		СП ОТ ОЗП+ЗПМ - 85%		367,03		132				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		346,64		125				
						534				
23	201-0889	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Т	0,36	9929,02	-	3574	-	-	-	-
	КОЭФ.ПЕРЕХ									
	ОДА ОТ									
	ФССЦ К									
	ТССЦ									
	K=1,16									
24	09-04-006-	СТОЙКИ ФАХВЕРКА -МОНТАЖ ФАХВЕРКА 1 Т КОНСТРУКЦИИ	0,44	1442,83	744,81	635	187	328	32,59	14
	1 ТЕР СПБ									

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

5766493-(98)-64020-КМ1.1-СД



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 4.4)

5

2294770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР ОТ ОЗП+ЗПМ -	90%	425,27	55,26			24	3,54	2
		СП ОТ ОЗП+ЗПМ -	85%	432,47		190				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		408,45		180				
						1005				
25	201-0620	-СТОЙКИ ФАХВЕРКА	0,44	7464,6	-	3284	-	-	-	-
	ССЦ СПб	T								
	КОЭФ.ПЕРЕХ									
	ОДА ОТ									
	ФССЦ К									
	ТССЦ									
	K=1,16									
26	09-03-030-	ПЛОЩАДКИ	30,34	1431,33	776,73	43427	16252	23566	45	1365
	1 ТЕР СПб	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И								
		ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,								
		РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ								
		СТАЛИ		535,67	88,41			2682	5,65	171
		1 Т КОНСТРУКЦИЙ								
		НР ОТ ОЗП+ЗПМ -	90%	561,67		17041				
		СП ОТ ОЗП+ЗПМ -	85%	530,47		16094				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				76562				
27	201-0960	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	19,06315	10544,4	-	201009	-	-	-	-
		ПЛОЩАДОК								
	КОЭФ.ПЕРЕХ	T								
	ОДА ОТ									
	ФССЦ К									
	ТССЦ									
	K=1,16									
28	ЗАО	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	469,86883	320,06	-	150388	-	-	-	-
	ФИРМА"СОЛИ	ПЛОЩАДОК ИЗ РЕШЕТЧЕТОГО								
	Д"	НАСТИЛА НС-34-38/25Х3 (Ц)								
	КОЭФ.ПЕРЕХ	M2								
	ОДА ОТ									
	02.2014Г.									
	К 2000Г.									
	K=8,018									
	КОЭФФ.НА									
	ТРАНСПОРТ									
	K=1,03									
29	09-03-029-	ЛЕСТНИЦЫ, ОГРАЖДЕНИЯ	8,16	1384,9	812,2	11301	3703	6628	37,23	304
	1 ТЕР СПб	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ								
		И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С								
		ОГРАЖДЕНИЕМ, СТРЕМЯНОК		453,77	105,09			858	6,7	55
		1 Т КОНСТРУКЦИЙ								
		НР ОТ ОЗП+ЗПМ -	90%	502,97		4104				
		СП ОТ ОЗП+ЗПМ -	85%	475,03		3876				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				19281				
30	201-0650	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЦ, ОГРАЖДЕНИЙ	6,70358	13500	-	90498	-	-	-	-
	ССЦ СПб	T								

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

5766493-(98)-64020-КМ1.1-СД



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 4.4)

6

2294770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ЗАО ФИРМА"СОЛИ Д" КОЭФ.ПЕРЕХ ОДА ОТ 02.2014Г. К 2000Г. К=8,018 КОЭФФ.НА ТРАНСПОРТ К=1,03	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ИЗ РЕШЕТЧЕТОГО НАСТИЛА НС-34-38/25Х3 (П) М2	22,53983	320,06	-	7214	-	-	-	-
32	ЗАО ФИРМА"СОЛИ Д" КОЭФ.ПЕРЕХ ОДА ОТ 02.2014Г. К 2000Г. К=8,018 КОЭФФ.НА ТРАНСПОРТ К=1,03	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ИЗ РЕШЕТЧЕТОГО НАСТИЛА НС-34-38/30Х3 (П) М2	32,69514	364,7	-	11924	-	-	-	-
33	09-04-006- 2 ТЕР СПБ	ПРОФИЛИР.НАСТИЛ -МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН: ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 100М2	0,0723	5427,84	2744,53	392	103	198	121,07	9
		НР ОТ ОЗП+ЗПМ - 90% СП ОТ ОЗП+ЗПМ - 85% СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		1568,54 1481,40		113 107 612		23	19,44	1
34	ООО СТИЛ-ПЛАСС КОЭФ.ПЕРЕХ ОДА ОТ 06.2013Г. К 2000Г. К=7,771 КОЭФФ.НА ТРАНСПОРТ К=1,03	-СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА НС44-1000-0,7 ГОСТ С ПВДФ ПОКРЫТИЕМ П.М	7,22892	44,71	-	323	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		1778396	66863	92728		5304
				РУБ.				9295		592
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		473283	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ.		473283	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		473283	-	-		-

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

5766493-(98)-64020-КМ1.1-СД



Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

7751

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 4.4)

7

2294770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1305113	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				45016		-		-
	ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА -	РУБ.				-	76159	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				1100506	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				68543	-	-		-
	СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ -	РУБ.				64735	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1438391	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5895
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	76159	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1911674	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5895
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	76159	-		-
	РАЗДЕЛ 2. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ									
35	121Т.Ч.ТАВ -ДОПЛАТА НА ВТОРУЮ СТЕПЕНЬ	147,76431	125,27	-		18511	-	-	-	-
	Л.12П.2 ОЧИСТКИ ОТ ОКИСЛОВ									
36	13-03-002- -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	48,82	218,34	7,3		10660	4179	356	5,87	287
	11 ТЕР ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ:									
	СПВ ЭПИПРАЙМ-046. ОКРАСКА И		85,6	0,3				15	0,03	1
	ТЧ П.3.13 ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ									
	КЗТР=1,1, ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ									
	КЭМ=1,1, КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ									
	КМР=1,1, ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1;									
	К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ									
	МАШИН-1,1; К НОРМАМ РАСХОДА									
	МАТЕРИАЛОВ-1,1									
	100М2									
	НР ОТ ОЗП+ЗПМ - 90%		77,32			3775				
	СП ОТ ОЗП+ЗПМ - 70%		60,13			2936				
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					17371				
37	ООО ПКФ -СТОИМОСТЬ ЭПИПРАЙМ-046	1355,9755	20,26	-		27466	-	-	-	-
	МОНОЛИТ ЦЕНА:3624,73:1,18:20:7,81X1,03									
	СТРОЙ									
	КОЭФ.ПЕРЕХ КТ									
	ОДА ОТ									
	07.2013Г.									
	К 2000Г.									
	К=7,810									
	КОЭФФ.НА									
	ТРАНСПОРТ									
	К=1,03									
38	13-03-004- -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	48,82	251,39	14,6		12273	3707	713	6,27	306
	14 ТЕР ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:									
	СПВ ЭМАЛЬЮ ГАММА-УР-11 МАРКИ В.		75,93	0,61				30	0,05	2
	ТЧ П.3.13 ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА									
	КЗТР=1,1, РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,									
	КЭМ=1,1, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К									
	КМР=1,1, НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА									
	К=2 РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; К									

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

5766493-(98)-64020-КМ1.1-СД



Лист

7

Настоящий документ не может быть использован, воспроизведен, тиражирован, распространен или передан третьим лицам без письменного разрешения руководства ООО "Ленгипронефтехим" и согласия Заказчика, для которого разработан документ

Инв. N подл.	7751
Подпись и дата	
Взамен инв. N	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 4.4)

8

2294770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,1; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,1								
		100M2								
		НР ОТ ОЗП+ЗПМ -	90%	68,88		3363				
		СП ОТ ОЗП+ЗПМ -	70%	53,57		2615				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				18251				
39	ООО ПКФ МОНОЛИТ СТРОЙ КОЭФ.ПЕРЕХ ОДА ОТ 07.2013Г. К 2000Г. К=7,810 КОЭФФ.НА ТРАНСПОРТ К=1,03	-СТОИМОСТЬ ГАММА-УР-11 МАРКИ В RAL-7040 ЦЕНА:4377,04:1,18:18:7,81X1,03	1530,507	27,18	-	41596	-	-	-	-
		КТ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		110505	7886	1069		593
				РУБ.				44		4
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		110505	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -				РУБ.		13978	-	-		-
ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА -				РУБ.		-	7930	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ.		87573	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		7137	-	-		-
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ -				РУБ.		5551	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		123194	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		597
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	7930	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		123194	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		597
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	7930	-		-
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМОНТИРУЕМЫЙ МЕТАЛЛ										
40	09-03-040-	-ДЕМОНТАЖ НАВЕСА	0,5	913,82	42,46	457	436	21	75,9	38
	1 ТЕР СПБ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ								
	K=0,7			871,36	3,28			2	0,25	-
		НР ОТ ОЗП+ЗПМ -	90%	787,18		394				
		СП ОТ ОЗП+ЗПМ -	85%	743,44		372				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1223				
41	09-05-002-	-ОСВОБОЖДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ОТ	0,05	781,09	314,82	39	16	16	19,24	1
	2 ТЕР СПБ	КРЕПЛЕНИЙ								
		10Т КОНСТРУКЦИЙ		311,37	0,14				0,01	-
		НР ОТ ОЗП+ЗПМ -	90%	280,36		14				
		СП ОТ ОЗП+ЗПМ -	85%	264,79		13				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				66				

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

5766493-(98)-64020-КМ1.1-СД



Лист
8

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

7751

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 4.4)

9

2294770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	09-03-040-	МОНТАЖ НАВЕСА	0,5	1807,05	60,66	904	622	30	108,43	54
	1 ТЕР СПВ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ								
		НР ОТ ОЗП+ЗПМ -	90%	1244,79	4,69			2	0,36	-
		СП ОТ ОЗП+ЗПМ -	85%	1124,54		562				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		1062,06		531				
						1997				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.		1399	1074	67		93
				РУБ.				4		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1399	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -				РУБ.		259	-	-		-
ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА -				РУБ.		-	1078	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		970	-	-		-
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ -				РУБ.		916	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		3285	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		93
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1078	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.		3285	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		93
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1078	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		1890301	75823	93864		5990
				РУБ.				9344		596
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		583788	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -				РУБ.		13978	-	-		-
ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА -				РУБ.		-	7930	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ.		560856	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		7137	-	-		-
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ -				РУБ.		5551	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		596477	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		597
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	7930	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1306513	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -				РУБ.		45275	-	-		-
ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА -				РУБ.		-	77236	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ.		1100506	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		69513	-	-		-
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ -				РУБ.		65651	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1441676	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5989
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	77236	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		2038153	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6585
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	85167	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ХАТОВА

А.ПРОКОПЕНКО

ЗАГУМЕННОВА

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

5766493-(98)-64020-КМ1.1-СД



Лист

9

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

7751

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 4.4)

1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- =====
- 1 32294770'Н9Ж5'КЦЗН6ХМЩ4+'78.1'*****
 - 2 Ю'' ООО "КИНЕФ". КОМПЛЕКС УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКИ
Х ПАРАФИНОВ "ПАРЕКС-2"'640-20'УСТАНОВКА ПАРЕКС-2.
ОВ.640-20.ЗДАНИЕ ОПЕРАТОРНОЙ'Р'5766493-(98)-6402
0-КМ1.1 ИЗМ.4-СД-18974 (ВЗАМЕН 17188)'КОНСТРУКЦИИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ'5766493-(98)-64020-КМ1.1 ИЗМ4#ЗАДАНИ
Е №237 ОТ 03.03.2015Г.'ТОЛСТОЙ'В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИ
Ю НА 01.01.2000Г.*
 - 3 L160,56Т С КМД*
 - 4 НЗ=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
 - 5 П2#ПРОТОКОЛ ООО "КИНЕФ" №5/48-1-0413-2015 ОТ 22.01.201
5Г.*
 - 6 РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
 - 7 П2#КОЛОННЫ, СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ*
 - 8 Е0901-5-4(РС30322РС30313)(РМ50781)'21,83+16,4''КОЛОННЫ
СО СВЯЗЯМИ'1 Т КОНСТРУКЦИЙ*
 - 9 ТС121-762(=20)#ТССЦ СПБ 04.2014 СТР.237'(0,39+11,57)Х1
,01Х1,03'15809,7'КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ'Т*
 - 10 С121-9307'21,83+16,4-(0,39+11,57)Х1,01Х1,03''КОНСТРУКЦ
ИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ'Т*
 - 11 П2#СВЯЗИ ПО Ж/В КОЛОННАМ*
 - 12 Е0903-14-1(П-9002)(РС30322РС30313)(РМ50781)'4,58''МОНТ
АЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ
, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М ПРИ
ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕ
НТОВ ПО ЖЕЛЕЗОВЕТОНЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ, ПРИМЕНЕН
КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1'1 Т КОНСТ
РУКЦИЙ*
 - 13 Е0905-2-2'4,58''ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНО
ЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КА
РКАСОВ (КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ)'10Т КОНСТРУКЦИ
И*
 - 14 С121-0760(Н60.1,16) #КОЭФ.ПЕРЕХОДА ОТ ФССЦ К ТССЦ К=1,
16'4,58'8300'СВЯЗИ'Т*
 - 15 П2#РИГЕЛИ*
 - 16 Е0903-2-12(РС30322РС30313)(РМ50781)'7,76''МОНТАЖ БАЛОК
, РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБО
РУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ: Д
О 25 М'1 Т КОНСТРУКЦИЙ*
 - 17 Е0905-2-4'7,76''ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНО
ЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПОКРЫТИЙ (ФЕРМЫ,
БАЛКИ)'10Т КОНСТРУКЦИЙ*
 - 18 С121-9307'7,76''КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ
'Т*
 - 19 П2#ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД*
 - 20 Е0902-19-2(РС30322РС30313)(РМ50781)'24,62''МОНТАЖ УНИФ
ИЦИРОВАННЫХ ЭСТАКАД ПРОЛЕТОМ ДО 18 М'1 Т КОНСТРУКЦ
ИИ*
 - 21 ТС121-762(=20)#ТССЦ СПБ 04.2014 СТР.237'0,95Х1,01Х1,03
'15809,7'КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ'Т*
 - 22 С121-9307'24,62-0,95Х1,01Х1,03''КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕК
АТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ'Т*
 - 23 П2#ПРОГОНЫ КАБЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК*
 - 24 Е0903-15-1(РС30322РС30313)(РМ50781)'22,85''МОНТАЖ ПРОГ

- ОНОВ КАБЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК'1 Т КОНСТРУКЦИЙ*
- 25 Е0905-2-4'22,85''ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДН
ОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПОКРЫТИЙ (ФЕРМЫ,
БАЛКИ)'10Т КОНСТРУКЦИЙ*
 - 26 С121-0758(Н60.1,16) #КОЭФ.ПЕРЕХОДА ОТ ФССЦ К ТССЦ К=1,
16'22,85'6965'ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗД
АНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПР
ОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СВОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1 ДО
3 Т'Т*
 - 27 П2#РЕШЕТЧАТЫЕ ПРОГОНЫ КАБЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК*
 - 28 Е0903-15-1(РС30322РС30313)(РМ50781)'19,07''МОНТАЖ РЕШЕ
ТЧАТЫХ ПРОГОНОВ КАБЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК'1 Т КОНСТРУКЦИ
И*
 - 29 Е0905-2-4'19,07''ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДН
ОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПОКРЫТИЙ (ФЕРМЫ,
БАЛКИ)'10Т КОНСТРУКЦИЙ*
 - 30 С121-0758(Н60.1,16) #КОЭФ.ПЕРЕХОДА ОТ ФССЦ К ТССЦ К=1,
16'19,07'6965'ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗД
АНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПР
ОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СВОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1 ДО
3 Т'Т*
 - 31 П2#СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК*
 - 32 Е0903-12-12(РС30322РС30313)(РМ50781)'4,09''МОНТАЖ ОПОР
НЫХ СТОЕК КАБЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК'1 Т КОНСТРУКЦИЙ*
 - 33 Е0905-2-4'4,09''ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА*
 - 34 С121-664(Н60.1,16) #ФЕР'4,09'7560'СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫХ ПРОК
ЛАДОК'Т*
 - 35 П2#ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
 - 36 Е0903-39-6(РС30322РС30313)(РМ50781)'0,36''МОНТАЖ ОПОРН
ЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ПОД НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ
ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ'1 Т*
 - 37 С121-0889(Н60.1,16) (=20) #КОЭФ.ПЕРЕХОДА ОТ ФССЦ К ТССЦ
К=1,16'0,36'8559,5'ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТ
АННЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ'Т*
 - 38 П2#СТОЙКИ ФАХВЕРКА*
 - 39 Е0904-6-1(РМ30322)(РМ50781)'0,44''МОНТАЖ ФАХВЕРКА'1 Т
КОНСТРУКЦИИ*
 - 40 С121-0620(Н60.1,16) #КОЭФ.ПЕРЕХОДА ОТ ФССЦ К ТССЦ К=1,
16'0,44'6435'СТОЙКИ ФАХВЕРКА'Т*
 - 41 П2#ПЛОЩАДКИ*
 - 42 Е0903-30-1(РМ30322)(РМ50781)'30,34''МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С
НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОС
ЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ'1 Т КОНСТРУКЦИЙ*
 - 43 С121-0960(Н60.1,16) #КОЭФ.ПЕРЕХОДА ОТ ФССЦ К ТССЦ К=1,
16(=20)'30,34-10,84Х1,01Х1,03'9090'СТОИМОСТЬ МЕТАЛ
ЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК'Т*
 - 44 ТЗАО ФИРМА"СОЛИД"(=20)#КОЭФ.ПЕРЕХОДА ОТ 02.2014Г. К 20
00Г. К=8,018#КОЭФ.НА ТРАНСПОРТ К=1,03 '10,84Х1000
Х1,01Х1,03:24'2940:1,18:8,018Х1,03'СТОИМОСТЬ МЕТАЛ
ЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ИЗ РЕШЕТЧАТОГО НАСТИЛА НС-3
4-38/25Х3(П)'М2*
 - 45 П2#ЛЕСТНИЦЫ, ОГРАЖДЕНИЯ*
 - 46 Е0903-29-1(РМ30322)(РМ50781)'5,2+2,96''МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕН
ИЕМ, СТРЕМЯНОК'1 Т КОНСТРУКЦИЙ*
 - 47 С121-0650'5,2+2,96-(0,52+0,88)Х1,01Х1,03''СТОИМОСТЬ ЛЕ
СТНИЦ, ОГРАЖДЕНИЙ'Т*

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

5766493-(98)-64020-КМ1.1-СД



Лист

10

Изм. N подл.	Изм. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
7751			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 4.4)

2

- 48 ТЗАО ФИРМА "СОЛИД" (=20) #КОЭФ. ПЕРЕХОДА ОТ 02.2014Г. К 2000Г. К=8,018#КОЭФ. НА ТРАНСПОРТ К=1,03 '0,52X1000X1,01X1,03:24'2940:1,18:8,018X1,03'СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛ ОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ИЗ РЕШЕТЧЕТОГО НАСТИЛА НС-34 -38/25X3 (Ц) 'М2*
- 49 ТЗАО ФИРМА "СОЛИД" (=20) #КОЭФ. ПЕРЕХОДА ОТ 02.2014Г. К 2000Г. К=8,018#КОЭФ. НА ТРАНСПОРТ К=1,03 '0,88X1000X1,01X1,03:28'3350:1,18:8,018X1,03'СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛ ОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ИЗ РЕШЕТЧЕТОГО НАСТИЛА НС-34 -38/30X3 (Ц) 'М2*
- 50 П2#ПРОФИЛИР. НАСТИЛ*
- 51 Е0904-6-2 (РС30322РС30313) (РМ33739) (РМ30326) '7,23' 'МОНТ АЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН: ИЗ ПРОФИЛИРОВАННО ГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М'100М2*
- 52 ТООО СТИЛ-ПЛАСС (=20) #КОЭФ. ПЕРЕХОДА ОТ 06.2013Г. К 2000Г. К=7,771#КОЭФ. НА ТРАНСПОРТ К=1,03 '0,06X1000:8,3'398:1,18:7,771X1,03'СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА НС44-1000-0,7 ГОСТ С ПВД ПОКРЫТИЕМ 'П.М*
- 53 РАНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ*
- 54 СТ121Т.Ч. ТАБЛ.12П.2 (=19) '160,56-(12,24+0,06)X1,01X1,03'5,7X1,01X21,76'ДОПЛАТА НА ВТОРУЮ СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ОТ ОКИСЛОВ 'Т*
- 55 Х(4882)=Ф1*
- 56 Е1303-2-11 (РС31706) (П-13013) 'Ф1' 'ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ЭПИПРАЙМ-046. ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,1; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,1'100М2*
- 57 ТООО ПКФ МОНОЛИТ СТРОЙ (=19) #КОЭФ. ПЕРЕХОДА ОТ 07.2013Г. К 2000Г. К=7,810#КОЭФ. НА ТРАНСПОРТ К=1,03 '0,2525X1XФ1.1,1'3624,73:1,18:20:7,81X1,03'СТОИМОСТЬ ЭПИПРАЙМ-046#ЦЕНА:3624,73:1,18:20:7,81X1,03'КГ*
- 58 Е1303-4-14 (П-13013) (РС31760) (Н5.2) (Н52.2) (Н53.2) К=2'Ф1' 'ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ГАММА-УР-11 МАРКИ В. ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,1; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,1'100М2*
- 59 ТООО ПКФ МОНОЛИТ СТРОЙ (=19) #КОЭФ. ПЕРЕХОДА ОТ 07.2013Г. К 2000Г. К=7,810#КОЭФ. НА ТРАНСПОРТ К=1,03 '0,1425X2XФ1.1,1'4377,04:1,18:18:7,81X1,03'СТОИМОСТЬ ГАММА-УР-11 МАРКИ В RAL-7040#ЦЕНА:4377,04:1,18:18:7,81X1,03'КГ*
- 60 РПЕРЕМОНТИРУЕМЫЙ МЕТАЛЛ*
- 61 Е0903-40-1 (РС30322РС30313) (РМ50781) (Н5.0,7) (Н52.0,7) (Н53.0) К=0,7'0,5' 'ДЕМОНТАЖ НАВЕСА '1 Т КОНСТРУКЦИЙ*
- 62 Е0905-2-2'0,5' 'ОСВОБОЖДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КРЕПЛЕНИЙ '1 ОТ КОНСТРУКЦИЙ*
- 63 Е0903-40-1 (РС30322РС30313) (РМ50781) '0,5' 'МОНТАЖ НАВЕСА '1 Т КОНСТРУКЦИЙ*
- 64 КХАТОВА 'А. ПРОКОПЕНКО 'ЗАГУМЕННОВА*

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

5766493-(98)-64020-КМ1.1-СД

